

## **Przedmiar robót**

### **BUDOWA BUDYNKU WARSZTATÓW SZKOLNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ CKR W POTOCZKU. - ETAP I**

Obiekt lub rodzaj robót: **HALA WARSZTATOWA - ROBOTY BUDOWLANE - STOLARKA WEWNETRZNA I ZEWNETRZNA**

Nazwa i kod CPV: **45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę**  
**45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub**  
**ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej**  
**45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych**

Inwestor: **ZESPÓŁ SZKÓŁ CKR W POTOCZKU,**  
**POTOCZEK 43**  
**23-313 POTOK WIELKI**

Jednostka opracowująca kosztorys: **ARCHILON**  
**BIURO PROJEKTOWE**  
**arch.Zbigniew Lonczak**  
**Piątkowiec 38**  
**39-308 Wadowice Górne**

## Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	<b>BUDOWA BUDYNKU WARSZTATÓW SZKOLNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ CKR W POTOCZKU. - ETAP I</b>		
1	Element	<b>Stolarka wewnętrzna i zewnętrzna - hala warsztatowa</b>		
1	KNRW 202/1040/1	Ścianki i drzwi aluminiowe, - zestaw wewnętrzny, drzwi wyposażone w okucia ze stali nierdzewnej szczotkowanej i zamki patentowe szkło przeźierne bezpieczne		
	Wyliczenie ilości robót:			
	pom nauczyciela	(2,25+1,15)*2,5*4	34,00	
		RAZEM:	34,00	m2 34,00
2	KNR 19/1024/8 (4)	Drzwi Z1 aluminiowe malowane proszkowo zestaw zewnętrzny 115 x 210 cm pełne , drzwi aluminiowe, jedno skrzydłowe , osadzanie na dyblach, wyposażone w dwa zamki patentowe , samozamykacz		
	Wyliczenie ilości robót:			
	drzwi Z2	1,02*2,1	2,14	
		RAZEM:	2,14	m2 2,14
3	KNR 19/1023/8 (1)	Okna z PCV z obróbką osadzenia, okna o wym 100 x 140 rozwierane i uchylno-rozwierane, dwudzielne, do 1,5-m2, osadzanie na kotwach		
	Wyliczenie ilości robót:			
	okno - boks dla nauczyciela	1,4*1*2	2,80	
		RAZEM:	2,80	m2 2,80