


Schemat więźby dachowej

skala 1:100



- 1 - krokiew 15x16 cm - 94 szt. dł. 7,46 m
 - 2 - murłata 18x16 cm - 2 szt. dł. 69,30 m
 - 3 - słupek 15x15 cm - 30 szt. dł. 3,13 m
 - 4 - jętka 15x18 cm - 15 szt. dł. 5,09 m
 - 5 - zastrzał 13x14 cm - 30 szt. dł. 3,70 m
 - 6 - płatew 15x15 cm - 2 szt. dł. 70,30 m
 - 7 - miecz 13x14 cm - 56 szt. dł. 1,83 m
- łaty 7x7 cm - 14 szt. na jednej połaci,
łącznie 28 szt. o dł. 70,30 m

Jednostka projektowa: Usługi Inwestycyjne "CEM" - Ewa Jasińska ul. Fiołkowa 14, 23-300 Janów Lubelski	Nr rys. 4
Obiekt: Remont dachu stajni, obory i chlewni w Zespole Dworsko-Parkowym	skala 1 : 100
Adres: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Potoczku 23-313 Potok Wielki, dz. nr 284/3	data: 08/2019r.
Przedmiot rys.: Schemat więźby dachowej stajni	podpis:
Projektant: Małgorzata Jasińska upr. bud. 43/Tbg/90	