



# Schemat więźby dachowej z dodatkowym stężeniem skala 1:100



- 1 - krokiew 15x16 cm - 94 szt. dł. 7,46 m
- 2 - murlata 18x16 cm - 2 szt. dł. 69,30 m
- 3 - słupek 15x15 cm - 30 szt. dł. 3,13 m
- 4 - jętka 15x18 cm - 15 szt. dł. 5,09 m
- 5 - zastrzał 13x14 cm - 30 szt. dł. 3,70 m
- 6 - płatew 15x15 cm - 2 szt. dł. 70,30 m
- 7 - miecz 13x14 cm - 56 szt. dł. 1,83 m
- 8 - rozpora 15x13 cm - 7 szt. dł. 4,14 m

łaty 7x7 cm - 14 szt. na jednej połaci,  
łącznie 28 szt. o dł. 70,30 m



Jednostka projektowa: Usługi Inwestycyjne "CEM" - Ewa Jasińska ul. Fiołkowa 14, 23-300 Janów Lubelski	Nr rys. 5
Obiekt: Remont dachu Stajni, obory i chlewni w Zespole Dworsko-Parkowym	skala 1 : 100
Adres: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Potoczku 23-313 Potok Wielki, dz. nr 284/3	data: 08/2019r.
Przedmiot rys.: Schemat więźby dachowej stajni z dodatkowym stężeniem	podpis:
Projektant: Małgorzata Jasińska upr. bud. 43/Tbg/90	