

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		<b>REMONT DACHU</b>			
1.1		<b>ROBOTY ROZBIÓRKOWE</b>			
1	KNR 4-01	Rozebranie pokrycia dachowego z eternitu (należu uwzględnić koszty utylizacji)	m <sup>2</sup>		
d.1.	0535-02				
1	analogia	5.24*22*2	m <sup>2</sup>	230.560	
				RAZEM	230.560
2	KNR 19-01	Rozebranie deskowania połaci dachu o nachyleniu do 85 %	m <sup>2</sup>		
d.1.	0425-04				
1		5.24*22*2	m <sup>2</sup>	230.560	
				RAZEM	230.560
3	KNR 13-12	Rozbiórka konstrukcji i elementów drewnianych - przyjęto 30% istniejącej więźby dachowej	m <sup>3</sup>		
d.1.	0101-04				
1		2.079	m <sup>3</sup>	2.079	
				RAZEM	2.079
4	KNR 4-01	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1.	0535-04				
1		22*2	m	44.000	
				RAZEM	44.000
5	KNR 4-01	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1.	0535-06				
1		4*4	m	16.000	
				RAZEM	16.000
1.2		<b>DACH</b>			
6	KNR-W 2-	Wymiana nienadających się i skorodowanych elementów więźby dachowej - przyjęto 30% istniejącej więźby dachowej	m <sup>3</sup>		
d.1.	02 0408-05				
2		6.93*0.3	m <sup>3</sup>	2.079	
				RAZEM	2.079
7	KNNR 2	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej	m <sup>2</sup>		
d.1.	0403-01				
2		5.24*22*2	m <sup>2</sup>	230.560	
				RAZEM	230.560
8	KNR K-05	Mocowanie folii/membrany dachowej na krokwiach	m <sup>2</sup>		
d.1.	0103-01				
2		5.24*22*2	m <sup>2</sup>	230.560	
				RAZEM	230.560
9	NNRNKB	(z.IV) Pokrycie dachów o pow.ponad 100 m2 blachą stalową powlekaną na robek stojący gr. 0,5 mm	m <sup>2</sup>		
d.1.	202 0525-02				
2		5.24*22*2	m <sup>2</sup>	230.560	
				RAZEM	230.560
10	NNRNKB	Montaż gąsiorów z listwą podgąsiorową i uszczelką	m		
d.1.	202 0539-01				
2	analogia	22	m	22.000	
				RAZEM	22.000
11	KNR K-05	Wykonanie deskowania - montaż deski okapowej	m		
d.1.	0102-04				
2		22*2	m	44.000	
				RAZEM	44.000
12	NNRNKB	(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż pasów nadrynnowych	m		
d.1.	202 0539-02				
2		22*2	m	44.000	
				RAZEM	44.000
13	NNRNKB	(z.I) Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej półokrągłych o śr. 125 mm	m		
d.1.	202 0517-04				
2		22*2	m	44.000	
				RAZEM	44.000
14	NNRNKB	(z.I) montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej okrągłych o śr. 100 mm	m		
d.1.	202 0519-02				
2		6*4	m	24.000	
				RAZEM	24.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15	KNR-W 2-	Rynny dachowe - leje spustowe 125/100mm	szt		
d.1.	02 0525-03				
2	analogia				
		6	szt	6.000	
				RAZEM	6.000
16	KNR-W 2-	Rynny dachowe - kolanka	szt		
d.1.	02 0525-03				
2	analogia				
		6*3	szt	18.000	
				RAZEM	18.000
17	KNR 2-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej	m <sup>2</sup>		
d.1.	0506-02	- kominy			
2		2*0.6*4*1	m <sup>2</sup>	4.800	
				RAZEM	4.800