

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|-----|-----------------------|---|----------------|---------|---------|
| 1 | | POSADZKA | | | |
| 1.1 | | POSADZKA | | | |
| 1 | KNR-W 2-01 0212-02 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat. III | m ³ | | |
| 1 | | (6.4*9+10*42.7+2.38*0.45-1*0.8*23-0.4*0.4*3)*0.5 | m ³ | 233.396 | |
| | | | | RAZEM | 233.396 |
| 2 | KNR 4-01 d.1. 0108-06 | Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. III | m ³ | | |
| 1 | | (6.4*9+10*42.7+2.38*0.45-1*0.8*23-0.4*0.4*3)*0.5 | m ³ | 233.396 | |
| | | | | RAZEM | 233.396 |
| 3 | KNNR 6 d.1. 0104-01 | Warstwy z piasku zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm | m ² | | |
| 1 | | 6.4*9+10*42.7+2.38*0.45-1*0.8*23-0.4*0.4*3 | m ² | 466.791 | |
| | | | | RAZEM | 466.791 |
| 4 | KNR 2-02 d.1. 1101-01 | Podkłady betonowe z betonu C12/15 na podł.gruntowym gr. 12 cm | m ³ | | |
| 1 | | (6.4*9+10*42.7+2.38*0.45-1*0.8*23-0.4*0.4*3)*0.12 | m ³ | 56.015 | |
| | | | | RAZEM | 56.015 |
| 5 | KNNR 2 d.1. 0604-01 | Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa | m ² | | |
| 1 | | 6.4*9+10*42.7+2.38*0.45-1*0.8*23-0.4*0.4*3 | m ² | 466.791 | |
| | | | | RAZEM | 466.791 |
| 6 | kalk. własna | Wykonanie posadzki betonu C25/30, uwzględniono wykonanie dylatacji, gr. 18 cm | m ² | | |
| 1 | | 6.4*9+10*42.7+2.38*0.45-1*0.8*23-0.4*0.4*3 | m ² | 466.791 | |
| | | | | RAZEM | 466.791 |