



Schemat więźby dachowej - Wozownia

skala 1:100



- 1 - krokiew 13x15 cm - 24 szt. dł. 6,55 m
- 2 - murlata 14x14 cm - 2 szt. dł. 12,90 m
- 3 - słupek 15x15 cm - 18 szt. dł. 2,45 m
- 4 - rozpora 14x15 cm - 9 szt. dł. 4,38 m
- 5 - zastrzał 12x15 cm - 18 szt. dł. 2,76 m
- 6 - płatew 15x15 cm - 2 szt. dł. 13,70 m
- 7 - miecz 12x15 cm - 32 szt. dł. 1,05 m
- łaty 7x7 cm - 14 szt. na jednej połaci,
łącznie 28 szt. o dł. 13,70 m



Jednostka projektowa: Usługi Inwestycyjne "CEM" - Ewa Jasińska ul. Fiołkowa 14, 23-300 Janów Lubelski	Nr rys. 4
Obiekt: Remont budynku Wozowni i Stelmarni w Zespole Dworsko- Parkowym	skala 1 : 100
Adres: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Potoczku 23-313 Potok Wielki, dz. nr 284/3	data: 08/2019r.
Przedmiot rys.: Schemat więźby dachowej - Wozownia	podpis:
Projektant: Małgorzata Jasińska upr. bud. 43/Tbg/90	