



Schemat więźby dachowej - Stelmarnia

skala 1:100



- 1 - krokiew 13x15 cm - 16 szt. dł. 4,60 m
 - 2 - murlata 14x14 cm - 2 szt. dł. 9,20 m
 - 3 - słupek 15x15 cm - 12 szt. dł. 1,51 m
 - 4 - stężenie 15x18 cm - 9 szt. dł. 2,58 m
 - 5 - zastrzał 12x15 cm - 12 szt. dł. 1,87 m
 - 6 - płatew 15x15 cm - 2 szt. dł. 9,80 m
 - 7 - miecz 12x15 cm - 20 szt. dł. 1,05 m
- łaty 7x7 cm - 12 szt. na jednej połaci,
łącznie 24 szt. o dł. 9,80 m

Jednostka projektowa: Usługi Inwestycyjne "CEM" - Ewa Jasińska ul. Fiołkowa 14, 23-300 Janów Lubelski	Nr rys. 5
Obiekt: Remont budynku Wozowni i Stelmarni w Zespole Dworsko- Parkowym	skala 1 : 100
Adres: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Potoczku 23-313 Potok Wielki, dz. nr 284/3	data: 08/2019r.
Przedmiot rys.: Schemat więźby dachowej - Stelmarnia	podpis:
Projektant: Małgorzata Jasińska upr. bud. 43/Tbg/90	