

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|-----|----------------------------------|--|----------------------------------|-------------|-------------|
| 1 | | ROZBUDOWA NAWIERZCHNI Z KOSTKI BRUKOWEJ | | | |
| 1.1 | | ROBOTY ROZBIÓRKOWE | | | |
| 1 | KNR AT-03 d.1. 0107-01 1 | Rozbiórka krawężników betonowych 12x25 cm wraz z ławą z wywozem na odl. do 1 km Odzysk 80% 64.5+8.3+8 | m m | 80.800 | 80.800 |
| | | | | RAZEM | 80.800 |
| 2 | KNNR 6 d.1. 0803-08 1 | Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr.6 cm na podsypce cementowo-piaskowej Odzysk 100% 80.8*0.5 | m ² m ² | 40.400 | 40.400 |
| | | | | RAZEM | 40.400 |
| 1.2 | | NAWIERZCHNIA | | | |
| 3 | KNR-W 2- d.1. 01 0212-02 2 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat. III (161.25+44+83.31)*0.5 | m ³ m ³ | 144.280 | 144.280 |
| | | | | RAZEM | 144.280 |
| 4 | KNR 4-01 d.1. 0108-06 2 | Wywóz ziemi samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. III 144.28 | m ³ m ³ | 144.280 | 144.280 |
| | | | | RAZEM | 144.280 |
| 5 | KNNR 6 d.1. 0104-01 2 | Warstwy odsączające z piasku zagęszczane mechanicznie o gr.15 cm 161.25+44+83.31 | m ² m ² | 288.560 | 288.560 |
| | | | | RAZEM | 288.560 |
| 6 | KNR 2-31 d.1. 0403-05 2 | Krawężniki betonowe o wym. 12x25 cm na podsypce cem.piaskowej - krawężniki z rozbiórki 64 | m m | 64.000 | 64.000 |
| | | | | RAZEM | 64.000 |
| 7 | KNR 2-31 d.1. 0403-05 2 | Krawężniki betonowe o wym. 12x25 cm na podsypce cem.piaskowej 95-64 | m m | 31.000 | 31.000 |
| | | | | RAZEM | 31.000 |
| 8 | KNR 2-31 d.1. 0511-02 2 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej - kostka z rozbiórki 40.4 | m ² m ² | 40.400 | 40.400 |
| | | | | RAZEM | 40.400 |
| 9 | KNR 2-31 d.1. 0511-02 2 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 161.25+44+83.31-40.4 | m ² m ² | 248.160 | 248.160 |
| | | | | RAZEM | 248.160 |
| 10 | KNNR 6 d.1. 0101-03 2 | Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników 13*0.2 | m ² m ² | 2.600 | 2.600 |
| | | | | RAZEM | 2.600 |
| 11 | KNR 2-31 d.1. 0606-03 2 | Ścieki z elementów betonowych z rusztem metalowym, na podsypce cementowo-piaskowej, grubość prefabrykatów 15' cm 13 | m m | 13.000 | 13.000 |
| | | | | RAZEM | 13.000 |
| 12 | KNR-W 2- d.1. 01 0212-02 2 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat. III 55*0.5*1 | m ³ m ³ | 27.500 | 27.500 |
| | | | | RAZEM | 27.500 |
| 13 | KNR-W 2- d.1. 18 0408-02 2 | Kanały z rur kanalizacyjnych PVC o średnicy zewnętrznej 160 mm łączonych na wcisk - Rura PVC-U DN 160 55 | m m | 55.000 | 55.000 |
| | | | | RAZEM | 55.000 |
| 14 | KNR 2-01 d.1. 0230-01 2 | Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III 55*0.5*1 | m ³ m ³ | 27.500 | 27.500 |
| | | | | RAZEM | 27.500 |